

FORMULARZ CENOWY

MONTAŻ FOLII PFA WRAZ Z KONTROLĄ CIĄGŁOŚCI SZCZELNOŚCI POWIERZCHNI

Lp.	RODZAJ PRAC	Zakres	Robocizna [R]	Sprzęt [S]	Materiał pomocniczy [M]	RAZEM [R+S+M]
I.	Kanał spalin bloku nr 06		PLN	PLN	PLN	PLN
1.	Montaż folii PFA					
1.1.	podłoga i ściany do 2 m wysokości - folia PFA o grubości 2,3 mm	316 m2				
1.2.	ściany powyżej 2 m wysokości i sufit - folia PFA o grubości 1,5 mm	100 m2				
	RAZEM					
2.	Kontrola ciągłości i szczelności powierzchni folii PFA (metodą wysokonapięciową iskrową)					
2.1.	podłoga i ściany do 2 m wysokości - folia PFA o grubości 2,3 mm	316 m2				
2.2.	ściany powyżej 2 m wysokości i sufit - folia PFA o grubości 1,5 mm	100 m2				
	RAZEM [Blok nr 06]					

DOSTAWA MATERIAŁU

Lp.	RODZAJ PRAC			jednostka	ilość wskaże Wykonawca	cena jednostkowa zł/(m2/szt/mb/kg)	WARTOŚĆ całkowita netto [PLN]
1.	Materiał podstawowy: Dostawa Folii PFA 2,3mm wraz z materiałami pomocniczymi dla zakresu powierzchni 316 m2						
	1.1.	Folia PFA 2,3mm - blok nr 06 (316 m2)		m2			
2.	Materiał podstawowy: Dostawa Folii PFA 1,5mm wraz z materiałami pomocniczymi dla zakresu powierzchni 100 m2						
	2.1.	Folia PFA 1,5mm - blok nr 06 (100m2)		m2			
3.	Materiał pomocniczy:						
	3.1.	Kapturek PFA (kapy)		szt.			
	3.2.	Półrurka PFA 63x31,5x2,3mm		mb			
	3.3.	Drut PFA 3,5mm (do spawania)		kg			
	3.4.	Drut PFA 4,0mm (do spawania)		kg			
RAZEM							

MONTAŻ FOLII PFA WRAZ Z KONTROLĄ CIĄGŁOŚCI SZCZELNOŚCI POWIERZCHNI			RAZEM		
DOSTAWA MATERIAŁU			RAZEM		
RAZEM					

Uwaga. Wraz z ofertą wykonawca przedłoży stosowne dokumenty jakościowe dla oferowanego materiału (Świadectwa jakości, Certyfikaty, Deklaracje zgodności, Karty techniczne, Karty charakterystyki w języku polskim)